



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

PWiK „DELFIN” Sp. z o.o.
w Ząbkowicach Śl

04. 08. 2026

WPLYNEŁO
Nr IP/17/08/26

HK.9020.1.64.2026

Ząbkowice Śląskie, 04.08.2026 r.

Burmistrz Ząbkowice Śląskich

OCENA JAKOŚCI WODY nr 76/26
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Nazwa urządzenia wodociągowego: Ząbkowice Śląskie.

Źródło wody: ujęcie podziemne w Ząbkowicach Śląskich, studnie nr 2, 3.

Strefa zaopatrzenia: Gmina Ząbkowice Śląskie: Ząbkowice Śląskie, Jaworek, Koziniec, Olbrachcice Wielkie, Bobolice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich działając na podstawie art. 37av ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416, z 2026 r. poz. 605) w związku z art. 4a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757, z 2026 r. poz. 605) i w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranych w punktach zgodności w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez PWiK DELFIN Sp. z o.o., z sieci urządzenia wodociągowego Ząbkowice Śląskie stwierdza, że woda w zakresie badanych parametrów **spełnia wymagania** określone w cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę oparto na wynikach:

kod próbki / punkt poboru / data pobrania / badane parametry:

- 1232/w/26/Z / Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego – Szpital, zawór czerpalny w studzienice pomiarowej / 15.06.2026 r. / barwa, mętność, pH, smak, zapach, przewodność właściwa, liczba mikroorganizmów w temp. 22 stp. C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,
- 1233/w/26/Z / Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka 5, zawór czerpalny w kuchni / 15.06.2026 r. / barwa, mętność, pH, smak, zapach, przewodność właściwa, liczba mikroorganizmów w temp. 22 stp. C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,
- 1234/w/26/Z / Bobolice – zawór czerpalny na stacji podnoszenia ciśnienia / 15.06.2026 r. / barwa, mętność, pH, smak, zapach, przewodność właściwa, liczba mikroorganizmów w temp. 22 stp. C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,

vide: sprawozdania z badań: nr sprawozdanie z badań nr 1075-1077/ws/2026 z dnia 19.06.2026 r.

Ireneusz Drobnicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat – eDoręczenia PURDE

Do wiadomości:

1. PWiK DELFIN Sp. z o.o.

ul. Rzeczna 2, Ząbkowice Śląskie – eDoręczenia PURDE

2. Sekcja HK w/m

Wyk. MB/PG



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
+48 74 81 66 750
psse.zabkowiceslaskie@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń – AE:PL-11323-91922-RUWRW-15



Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 45001

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów

Dzierżonów, 19.06.2026

Dział Laboratorium PWiK „DELFIN” Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 5, 58-200 Dzierżonów

tel.: 74 832 37 06

e-mail: pl@wik.dzierzonow.pl

25.06.2026

Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Nr 02/135/06/1086



AB 756



SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1075/ws/2026

(próbki pobrane przez Klienta)

1. NAZWA I ADRES KLIENTA	2. NR ZLECENIA	13/26	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o.o. Rzeczna 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	3. NR PROTOKOŁU PRZYJĘCIA	567/26	
	4. KOD PRÓBK	1232/w/26/Z	
5. PRÓBK POBRAŁ			
Wg oświadczenia klienta: Pracownik PWiK „Delfin” Ząbkowice Śląskie - Ryszard Kamiński, zaświadczenie nr 45/2015 wydane przez DPWIS we Wrocławiu Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transportowaniu próbki.			
6. MIEJSCE POBIERANIA PRÓBK			
Wg oświadczenia Klienta: Ząbkowice Śl., ul. Chrobrego - Szpital, zawór czerpalny w studzienice pomiarowej			
7. DATA POBIERANIA PRÓBK		8. METODA POBIERANIA PRÓBK	
Wg oświadczenia Klienta: 15.06.2026 08:30		Wg oświadczenia Klienta: zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 19458:2007	
9. IDENTYFIKACJA OBIEKTU			
9a. BADANY OBIEKT	9b. POCHODZENIE PRÓBK	9c. RODZAJ BADAŃ	9d. STAN PRÓBK
Wg oświadczenia klienta: woda do spożycia	Wg oświadczenia klienta: sieć wodociągowa	Wg oświadczenia klienta: próbka fizykochemiczna i mikrobiologiczna	Bez uwag
10. INFORMACJE ISTOTNE DLA WYKORZYSTANIA WYNIKU BADANIA			
Brak			
11. DATA PRZYJĘCIA PRÓBK DO LABORATORIUM	12. DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ	13. DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ	
15.06.2026	15.06.2026	18.06.2026	
14. UWAGI / DODATKOWE INFORMACJE:			
Brak			

1. Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie powinno być powielone inaczej niż w całości.
3. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawiane w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez Klienta, które mogą wpłynąć na ważność wyników.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badań w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania dokumentów i zapisów.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1075/ws/2026

(próbki pobrane przez Klienta)

L.p.	Badane cechy	Wyniki/Rezultaty badań z podanymi niepewnościami (Jeśli dotyczy)	Jednostka	Identyfikacja metody: normy lub procedury badawcze	Wartości odniesienia	Stwierdzenie zgodności / Opinia, interpretacja	Uwagi (wymaganie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Mętność [A]	0.14 ± 0.03	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	1,00	Zgodny	-
2.	Barwa [A]	<4 ± 1	mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C+Ap1:2015-06	15	Spełnia	rezultat poniżej zakresu akredytacji
3.	Smak [N]	akceptowalny	-	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, niewymuszonego wyboru	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
4.	Zapach [N]	akceptowalny	-	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, niewymuszonego wyboru	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
5.	Stężenie jonów wodoru, pomiar w 25°C [A]	7.4 ± 0.1	-	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	6,5 - 9,5	Zgodny	[+] - badanie realizowane w siedzibie laboratorium
6.	Przewodność elektryczna właściwa, pomiar w 25°C [A]	710 ± 21	µS/cm	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	2500	Zgodny	-
7.	Ogólna liczba mikroorganizmów 22°C [A]	3	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa (posiew wgłębny)	bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
8.	Liczba bakterii grupy coli [A]	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 metoda filtracji membranowej	0	Zgodny	-
9.	Liczba bakterii Escherichia coli [A]	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 metoda filtracji membranowej	0	Zgodny	-

Wartość odniesienia (wymaganie) - najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw 2017 poz.2294).

Objaśnienia:

- Symbol „A” oznacza badanie wchodzące w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji są oznaczone symbolem „N”.
- Pobieranie próbek nie jest objęte zakresem akredytacji.
- Niepewność wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badań zgodnie z ustaleniami z klientem.
- Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy założonym poziomie ufności w przybliżeniu 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Niepewność nie uwzględnia pobierania próbek.
- Niniejsze Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami referencyjnymi.
- Zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez: PSSE Dzierżoniowie nr 661/25 z dnia 30.12.2025 r.
- Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodność, a NIEZGODNE oznacza brak zgodności. Przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzućenia wynosi do 50%. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
- Opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wyników jakościowych/rezultatów z badań, gdzie SPEŁNIA oznacza spełnienie wymagań, a NIE SPEŁNIA oznacza niespełnienie wymagań.
- Organ oceniający wyniki może mieć inną zasadę podejmowania decyzji.

Autoryzował sprawozdanie:

Izabela Nawrot

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU LABORATORIUM
WKK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
bakteriolog
mgr inż. Izabela Nawrot

Zatwierdził sprawozdanie:

Agata Werkowska

KIEROWNIK
DZIAŁU LABORATORIUM
WKK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
mgr inż. Agata Werkowska

Wydrukowano 2 egzemplarze:
Klient 1 egz.

-KONIEC SPRAWOZDANIA-

nr: 1075/ws/2026



Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 45001

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Killińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów

Dzierżonów, 19.06.2026

Dział Laboratorium PWiK „DELFIN” Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 5, 58-200 Dzierżonów Ząbkowicach Śl.

tel.: 74 832 37 06
e-mail: pl@wik.dzierzonow.pl

25.06.2026

Monitoring kontrolny - parametry grupy A



AB 756



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1076/ws/2026

(próbki pobrane przez Klienta)

1. NAZWA I ADRES KLIENTA		2. NR ZLECENIA	13/26
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o.o. Rzeczna 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		3. NR PROTOKOŁU PRZYJĘCIA	567/26
		4. KOD PRÓBK	1233/w/26/Z
5. PRÓBK			
Wg oświadczenia klienta: Pracownik PWiK „Delfin” Ząbkowice Śląskie - Ryszard Kamiński, zaświadczenie nr 45/2015 wydane przez DPWIS we Wrocławiu Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transportowaniu próbki.			
6. MIEJSCE POBIERANIA PRÓBK			
Wg oświadczenia Klienta: Ząbkowice Śl. ul. Daleka 5 – Bar pod Bykiem , zawór czerpalny w kuchni			
7. DATA POBIERANIA PRÓBK		8. METODA POBIERANIA PRÓBK	
Wg oświadczenia Klienta: 15.06.2026 08:50		Wg oświadczenia Klienta: zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 19458:2007	
9. IDENTYFIKACJA OBIEKTU			
9a. BADANY OBIEKT	9b. POCHODZENIE PRÓBK	9c. RODZAJ BADAŃ	9d. STAN PRÓBK
Wg oświadczenia klienta: woda do spożycia	Wg oświadczenia klienta: sieć wodociągowa	Wg oświadczenia klienta: próbka fizykochemiczna i mikrobiologiczna	Bez uwag
10. INFORMACJE ISTOTNE DLA WYKORZYSTANIA WYNIKU BADAŃ			
Brak			
11. DATA PRZYJĘCIA PRÓBK DO LABORATORIUM	12. DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ	13. DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ	
15.06.2026	15.06.2026	18.06.2026	
14. UWAGI / DODATKOWE INFORMACJE:			
Brak			

1. Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie powinno być powielone inaczej niż w całości.
3. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawiane w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez Klienta, które mogą wpłynąć na ważność wyników.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badań w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania dokumentów i zapisów.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1076/ws/2026

(próbki pobrane przez Klienta)

L.p.	Badane cechy	Wyniki/Rezultaty badań z podanymi niepewnościami (jeśli dotyczy)	Jednostka	Identyfikacja metody: normy lub procedury badawcze	Wartości odniesienia	Stwierdzenie zgodności / Opinia, Interpretacja	Uwagi (wymaganie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Mętność [A]	$<0.10 \pm 0.02$	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	1,00	Spełnia	rezultat poniżej zakresu akredytacji
2.	Barwa [A]	$<4 \pm 1$	mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C+Ap1:2015-06	15	Spełnia	rezultat poniżej zakresu akredytacji
3.	Smak [N]	akceptowalny	-	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, niewymuszonego wyboru	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
4.	Zapach [N]	akceptowalny	-	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, niewymuszonego wyboru	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
5.	Stężenie jonów wodoru, pomiar w 25°C [A]	7.4 ± 0.1	-	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	6,5 - 9,5	Zgodny	[+] - badanie realizowane w siedzibie laboratorium
6.	Przewodność elektryczna właściwa, pomiar w 25°C [A]	699 ± 21	$\mu\text{S/cm}$	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	2500	Zgodny	-
7.	Ogólna liczba mikroorganizmów 22°C [A]	nie wykryto	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa (posiew wgłębny)	bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
8.	Liczba bakterii grupy coli [A]	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 metoda filtracji membranowej	0	Zgodny	-
9.	Liczba bakterii Escherichia coli [A]	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 metoda filtracji membranowej	0	Zgodny	-

Wartość odniesienia (wymaganie) - najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw 2017 poz.2294).

Objaśnienia:

- Symbol „A” oznacza badanie wchodzące w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji są oznaczone symbolem „N”.
- Pobieranie próbek nie jest objęte zakresem akredytacji.
- Niepewność wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badań zgodnie z ustaleniami z klientem.
- Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy założonym poziomie ufności w przybliżeniu 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$. Niepewność nie uwzględnia pobierania próbek.
- Niniejsze Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami referencyjnymi.
- Zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez: PSSE Dzierżoniowie nr 661/25 z dnia 30.12.2025 r.
- Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodność, a NIEZGODNE oznacza brak zgodności. Przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzućenia wynosi do 50%. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
- Opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wyników jakościowych/rezultatów z badań, gdzie SPEŁNIA oznacza spełnienie wymagań, a NIE SPEŁNIA oznacza niespełnienie wymagań.
- Organ oceniający wyniki może mieć inną zasadę podejmowania decyzji.

Autoryzował sprawozdanie:

Izabela Nawrot

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
LABORATORIUM
WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
Bakteriolog

mgr inż. Izabela Nawrot

Zatwierdził sprawozdanie:

Agata Werkowska

KIEROWNIK
LABORATORIUM
WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
mgr inż. Agata Werkowska

Wydrukowano 2 egzemplarze:
Klient 1 egz.

-KONIEC SPRAWOZDANIA-

nr: 1076/ws/2026



Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 45001

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżonów

Dzierżonów, 19.06.2026

Dział Laboratorium PWiK „DELFIN” Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 5, 58-200 Dzierżonów
tel.: 74 832 37 06

e-mail: pl@wik.dzierzonow.pl 25.06.2026

Monitoring kontrolny - parametry grupy A

WPLYNEŁO
Nr 99/198/06/1016



AB 756



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1077/ws/2026

(próbki pobrane przez Klienta)

1. NAZWA I ADRES KLIENTA	2. NR ZLECENIA	13/26
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "DELFIN" Sp. z o.o. Rzeczna 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	3. NR PROTOKOŁU PRZYJĘCIA	567/26
	4. KOD PRÓBK	1234/w/26/Z

5. PRÓBK

Wg oświadczenia klienta: Pracownik PWiK „Delfin” Ząbkowice Śląskie - Ryszard Kamiński, zaświadczenie nr 45/2015 wydane przez DPWiS we Wrocławiu
Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transportowaniu próbki.

6. MIEJSCE POBIERANIA PRÓBK

Wg oświadczenia Klienta: Bobolice - zawór czerpalny na stacji podnoszenia ciśnienia

7. DATA POBIERANIA PRÓBK

Wg oświadczenia Klienta: 15.06.2026 09:10

8. METODA POBIERANIA PRÓBK

Wg oświadczenia Klienta: zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 19458:2007

9. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

9a. BADANY OBIEKT	9b. POCHODZENIE PRÓBK	9c. RODZAJ BADAŃ	9d. STAN PRÓBK
Wg oświadczenia klienta: woda do spożycia	Wg oświadczenia klienta: sieć wodociągowa	Wg oświadczenia klienta: próbka fizykochemiczna i mikrobiologiczna	Bez uwag

10. INFORMACJE ISTOTNE DLA WYKORZYSTANIA WYNIKU BADAŃ

Brak

11. DATA PRZYJĘCIA PRÓBK DO LABORATORIUM

15.06.2026

12. DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ

15.06.2026

13. DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ

18.06.2026

14. UWAGI / DODATKOWE INFORMACJE:

Brak

1. Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie powinno być powielone inaczej niż w całości.
3. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawiane w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez Klienta, które mogą wpłynąć na ważność wyników.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badań w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania dokumentów i zapisów.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1077/ws/2026

(próbki pobrane przez Klienta)

L.p.	Badane cechy	Wyniki/Rezultaty badań z podanymi niepewnościami (Jeśli dotyczy)	Jednostka	Identyfikacja metody: normy lub procedury badawcze	Wartości odniesienia	Stwierdzenie zgodności / Opinia, interpretacja	Uwagi (wymaganie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Mętność [A]	$<0.10 \pm 0.02$	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	1,00	Spełnia	rezultat poniżej zakresu akredytacji
2.	Barwa [A]	$<4 \pm 1$	mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C+Ap1:2015-06	15	Spełnia	rezultat poniżej zakresu akredytacji
3.	Smak [N]	akceptowalny	-	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, niewymuszonego wyboru	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
4.	Zapach [N]	akceptowalny	-	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, niewymuszonego wyboru	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
5.	Stężenie jonów wodoru, pomiar w 25°C [A]	7.5 ± 0.1	-	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	6,5 - 9,5	Zgodny	[+] - badanie realizowane w siedzibie laboratorium
6.	Przewodność elektryczna właściwa, pomiar w 25°C [A]	716 ± 21	$\mu\text{S/cm}$	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	2500	Zgodny	-
7.	Ogólna liczba mikroorganizmów 22°C [A]	nie wykryto	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004 metoda płytkowa (posiew wgłębny)	bez nieprawidłowych zmian	Zgodny	-
8.	Liczba bakterii grupy coli [A]	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 metoda filtracji membranowej	0	Zgodny	-
9.	Liczba bakterii Escherichia coli [A]	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 metoda filtracji membranowej	0	Zgodny	-

Wartość odniesienia (wymaganie) - najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw 2017 poz.2294).

Objaśnienia:

- Symbol „A” oznacza badanie wchodzące w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji są oznaczone symbolem „N”.
- Pobieranie próbek nie jest objęte zakresem akredytacji.
- Niepewność wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badań zgodnie z ustaleniami z klientem.
- Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy założonym poziomie ufności w przybliżeniu 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$. Niepewność nie uwzględnia pobierania próbek.
- Niniejsze Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami referencyjnymi.
- Zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez: PSSE Dzierżonowie nr 661/25 z dnia 30.12.2025 r.
- Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodność, a NIEZGODNE oznacza brak zgodności. Przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzućenia wynosi do 50%. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
- Opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wyników jakościowych/rezultatów z badań, gdzie SPEŁNIA oznacza spełnienie wymagań, a NIE SPEŁNIA oznacza niespełnienie wymagań.
- Organ oceniający wyniki może mieć inną zasadę podejmowania decyzji.

Autoryzował sprawozdanie:

Izabela Nawrot

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
LABORATORIUM
WK Sp. z o.o. w Dzierżonowie
szkoleniolog

mgr inż. Izabela Nawrot

Zatwierdził sprawozdanie:

Agata Werkowska

KIEROWNIK
LABORATORIUM
WK Sp. z o.o. w Dzierżonowie

mgr inż. Agata Werkowska

Wydrukowano 2 egzemplarze:
Klient 1 egz.

-KONIEC SPRAWOZDANIA-

nr: 1077/ws/2026

